



M03

# NHÀ GỖ ĐỒNG QUÊ

giá từ **599.000.000**<sup>VND</sup>

## 1. Nhà Gỗ / Bungalow

1 Phòng ngủ +1 phòng tắm / 1 Bedroom + 1 Bathroom  
 - Sàn ngoài / Decking (\*)  
 - Mái / Roof  
 - Nội thất dính tường / Fix furniture  
 - Cơ Điện / M.E.P  
 - Cấu kiện / Structure

24.2m2  
 11m2 (\*) tùy diện tích đất/ flexible to land area  
 Mái bằng chống thấm / Flat roof with fine waterproofing  
 Tủ áo, bàn lavabo / Wardrobe, vanity counter  
 Chiều sáng cơ bản / Standard lighting  
 Gỗ đã qua xử lý chống mối mọt, mục nát /  
 Glulam wooden with anti-termite treatment.

**Giá tham khảo / Offer Price**

**599.000.000 VND**

## 2. Thiết Bị / Equipment

Thiết bị vệ sinh / Sanitary ware  
 Thiết bị điện / Electric equipment  
 Máy lạnh / Air-conditioner

TOTO (tương đương / or equivalent)  
 Schneider (tương đương / or equivalent)  
 Daikin 2HP (tương đương / or equivalent)

**Giá ước tính / Price \***

**60.000.000 VND** (as per our standard)

## 3. Nội Thất / Furniture

Giường ngủ / Bed  
 Tủ đầu giường / Nightstand  
 Tủ quần áo / Wardrobe  
 Bàn lavabo / Sink table  
 Bàn ghế / Table & chairs

01 cái / pcs  
 02 cái / pcs  
 01 cái / pcs  
 01 cái / pcs  
 01 bộ / set

**Giá ước tính / Price \***


**40.000.000 VND**

\* Giá tham khảo, có thể thay đổi theo thiết kế / Price is subject to be changed as per design.

## MẪU NHÀ GỖ M03/Model - M03 - 35.2m2



Mặt bằng / Plan Layout



### CHÚ THÍCH:

1. Phòng ngủ/Bedroom      2. Sàn gỗ ngoài trời/Decking      4. Phòng vệ sinh/Toilet

### THÊM LỰA CHỌN CHO PHẦN HOÀN THIỆN / MORE OPTIONS FOR FINISHING

	Gỗ Wood	Gạch Ceramic tiles	Đá Stone	Kính Glass	Thạch cao gypsum	tấm chống thấm waterproofing	Ngói Tiles
SÀN	✓	✓	✓				
TƯỜNG	✓	✓	✓		✓		
TRẦN	✓				✓		
MÁI	✓		✓			✓	✓

### ƯU ĐIỂM

- Đáp ứng theo thiết kế linh hoạt
- Thời gian sản xuất và bàn giao (kể từ khi nhận mặt bằng theo đúng yêu cầu )
  - 1-5 căn : 45 ngày      ● 11-30 căn : 90 ngày
  - 6-10 căn : 60 ngày      ● >30 căn : 120 ngày
- Trọng lượng bản thân công gỗ trình bằng 20% so với công trình bê tông cốt thép.
- Có thể tháo lắp và di dời dễ dàng.

### ADVANTAGES

- Flexible to suitable to any design
- Production + installation time (from receiving site as requirements )
  - 1-5 unit : 45 days      ● 11-30 unit : 90 days
  - 6-10 unit : 60 days      ● >30 unit : 120 days
- Weight of wooden house is approx.20% of concrete house's
- Easily to move and relocate to new site.

